

Έργο: Κατασκευή χώρου στάθμευσης για το εργοτάξιο του Δήμου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
1		Χωματουργικά, καθαιρέσεις							
	NET ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1	ΟΔΟ-1123Α	m3	2.430,00	3,10	7.533,00	7.533,00
2		Οδοστρωσία							
	NET ΟΔΟ Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	2	ΟΔΟ-3121.Β	m3	1.575,00	13,90	21.892,50	
	NET ΟΔΟ Γ-2.2	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3	ΟΔΟ-3211.Β	m2	7.860,00	1,44	11.318,40	33.210,90
3		Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							
	NET ΟΔΟ Β29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγανωσης γεφυρών κλπ. με σκυρόδεμα C16/20	4	ΟΔΟ 2532	m3	110,00	94,20	10.362,00	
	NET ΟΔΟ Β 30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογειών έργων	5	ΟΔΟ 2611	kg	5.685,00	1,15	6.537,75	
	NET ΟΙΚ 64.26.03	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ2"	6	ΟΙΚ- 6428	m	445,00	12,30	5.473,50	
	NET ΟΙΚ 64.48	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	7	ΟΙΚ -6448	m2	1.335,00	3,05	4.071,75	
	NET ΟΙΚ Ν.62.46	Ηλεκτρομηχανική μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας	8	ΟΙΚ 6236	τεμ	1,00	2.000,00	2.000,00	
	NET ΟΙΚ Ν.72.65	Προκατασκευασμένος οικίσκος	9	ΟΙΚ 6401	τεμ	1,00	16.000,00	16.000,00	44.445,00
4		Επενδύσεις, επιστρώσεις							
	NET ΟΔΟ Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα	10	ΟΔΟ-2921	m	720,00	9,60	6.912,00	
	NET ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπέλιψη	11	ΟΔΟ-4110	m2	7.860,00	1,20	9.432,00	
	NET ΟΔΟ Δ-8.1.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.	12	ΟΔΟ-4521Β	m2	7.860,00	8,00	62.880,00	
	NET ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	13	ΟΙΚ-7788	m2	630,00	3,80	2.394,00	81.618,00
5		Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες							
	NET ΗΛΜ 60.10.01.02	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	14	ΗΛΜ-101	τεμ	6,00	1.200,00	7.200,00	
	NET ΗΛΜ Ν.60.10.01.08	Βάση προβολέων κυκλική	15	ΗΛΜ-101	τεμ	6,00	150,00	900,00	
	NET ΗΛΜ Ν.60.10.33	Προβολείς φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 150 W.	16	ΗΛΜ-103	τεμ	24,00	600,00	14.400,00	
	NET ΗΛΜ 60.10.80.01	Πίλαρ Ηλεκτροδότησης μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων	17	ΗΛΜ-52	τεμ	1,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00
6		Εγκατάσταση πρασίνου							
	NET ΠΡΣ Ε5.3	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,0x1,0x1,0	18	ΠΡΣ 5160	τεμ	90,00	16,00	1.440,00	
	NET ΠΡΣ Ε5.1	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	19	ΠΡΣ 5160	τεμ	50,00	5,50	275,00	
	NET ΠΡΣ Ε9.10	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 lt - 300 lt	20	ΠΡΣ 5210	τεμ	90,00	12,50	1.125,00	
	NET ΠΡΣ Ε9.7	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	21	ΠΡΣ 5210	τεμ	50,00	4,00	200,00	
	NET ΠΡΣ Ε11.1.2	Υποστύλωση με πάσσαλο πάνω από 2,5m	22	ΠΡΣ 5240	τεμ	90,00	4,00	360,00	
	NET ΠΡΣ Δ7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	23	ΠΡΣ 1710	m3	510,00	8,50	4.335,00	7.735,00
7		Φυτικό υλικό							
	NET ΠΡΣ Δ1.9	Δένδρα κατηγορίας Δ9	24	ΠΡΣ 5210	τεμ	90,00	240,00	21.600,00	
	NET ΠΡΣ Δ3.6	Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α6	25	ΠΡΣ 5220	τεμ	50,00	50,00	2.500,00	24.100,00
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη ΣΕ=								223.641,90	
ΓΕ & ΕΟ								18%	40.255,54
Συνολική δαπάνη έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=								263.897,44	
Απρόβλεπτα								15%	39.584,62
Σύνολο Σ1								303.482,06	
Απολογιστικές εργασίες + ΓΕ&ΟΕ								2.969,55	
Σύνολο Σ2								306.451,61	
Αναθεώρηση								0,00	
Σύνολο Σ3								306.451,61	
Φ.Π.Α.								24%	73.548,39
Γενικό Σύνολο								380.000,00	

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 23 / 01 / 2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 23 / 01 / 2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ